

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน...คสล. บ้านกุดโคลน หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๘๒,๒๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างถนน...คสล. บ้านกุดโคลน หมู่ที่ ๘
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๘๒,๒๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง ที่ ๔๐๕ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๗.๑ นายพีรพงษ์ ชาญพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายรังสรรค์ สัจจาวัฒนาตำแหน่ง ผ.อ.กองส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
๗.๓ นายเกียรติรัตน์ จริยะกุลญาติตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงานก่อสร้างถนน คสล. โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 มีขนาดความกว้าง 6.00 ม. ยาว 478 ม. หน้า 0.15 ม. ช่วงที่ 2

3,018.00 ตร.ม.

มีขนาดความกว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,018 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 8 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (เลียบคลองลำเหมืองกลาง)


เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	1,165,401.45	1.3607	1,585,761.75	Factor F	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
					- เงินประกันผลงานหัก	0.00%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,588,761.75		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,582,200.00		
สรุป	ขอตั้งเบิก			1,582,200.00		
หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน				เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ	524.25	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายพิรพงษ์ ชาอุทพล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายรังสรรค์ สัจจาวัดนา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเกียรติรัตน์ จริยะกุลญาณิ)

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายณรงค์ เต็งสูงเนิน)


รายการประมาณราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุศโลกลน หมู่ที่ 8 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (เลียบบคลองลำเหมืองกลาง)
 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 มีขนาดความกว้าง 6.00 ม. ยาว 478 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 มีขนาดความกว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,018 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ระยะเวลา 60 วัน

ลำดับที่	ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงานและค่าเครื่องจักร		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
1	ปรับเกรดพื้นทางเดิม	3,018.00	ตร.ม.		-	10.74	32,413.32	32,413.32	
2	ตะแกรงเหล็กขนาด 4 มม.	3,018.00	ตร.ม.	25.00	75,450.00	5.00	15,090.00	90,540.00	
3	คอนกรีตสำเร็จรูป	452.70	ลบ.ม.	1,749.00	791,772.30	306.00	138,526.20	930,298.50	
4	ค่าแรงแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	528.00	เมตร		-	20.60	10,876.80	10,876.80	
5	ทรายปรับระดับ	151.00	ลบ.ม.	435.00	65,685.00	99.00	14,949.00	80,634.00	
6	เหล็กขนาด DB Ø 12 มม.	0.46	ตัน	16,628.00	7,648.88	3,300.00	1,518.00	9,166.88	
7	MATIC JONT SEALAR	296.00	ลิตร	18.00	5,328.00		-	5,328.00	
8	เหล็กขนาด Ø 19 มม.	0.118	ตัน	16,625.00	1,961.75	2,900.00	342.20	2,303.95	
9	ทาสี + จาระบี	960.00	ชุด	4.00	3,840.00		-	3,840.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,165,401.45	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
 (นายเกียรติรัตน์ จริยะกุลณามิ)